



Eng. Office for Eng. Consultations & work  
Consulting. Eng.  
Dr. Mahmoud A. Moad

المكتب الهندسي للاستشارات والأعمال الهندسية  
مهندس استشاري  
د/محمود عبد الحميد معوض

تقرير فني عن  
دراسة التربة وتوصيات التأسيس  
لمنظومة الصرف الصحي الشامل بالنيل  
محافظة اسوان  
نوفمبر ٢٠٢٠



*Handwritten signature*

المهندس الاستشاري  
دكتور/ محمود عبد الحميد معوض  
قيده: ٦١٥٣٦ سجله: ٥١٦٥٨  
رأسته: ١١٤٥٨٦

عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



Eng. Office for Eng. Consultations & work  
Consulting, Eng.  
Dr. Mahmoud A. Moa wad

المكتب الهندسي للاستشارات والأعمال الهندسية  
مهندس استشاري  
د/محمود عبد الحميد موهوب

## المحتويات

أولاً : المقدمة و الغرض من التقرير .

ثانياً : وصف الموقع و المنشأ المقترح .

ثالثاً : أعمال الجسات و الاختبارات الحقلية .

رابعاً : الاختبارات المعملية .

خامساً : المياه الجوفية

سادساً : طبيعة التربة بالموقع

سابعاً : التوصيات

## الملحقات

ملحق رقم (أ) كروكي الموقع العام واماكن الجسات

ملحق رقم (ب) قطاعات الجسات و الاختبارات المعملية .

ملحق رقم (ج) منحنيات التدرج الجببي .

ملحق رقم (د) نتائج التحليل الكيميائي



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - اطلس - اسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



## تقرير فني

# عن دراسة التربة وتوصيات التأسيس لمنظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل محافظة أسوان

\*\*\*\*\*

### أولاً : المقدمة والغرض من التقرير :-

هذا التقرير مع بناءً على طلب السادة / شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وذلك بغرض دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للتربة وإعطاء التوصيات الخاصة لمنظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل - محافظة أسوان .

### ثانياً : وصف الموقع والمنشأ :-

منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل عبارة عن شبكة انحدار - محطة رفع - خط طرد

### ثالثاً : أعمال الجسات والاختبارات الحقلية :-

قام المكتب بتنفيذ ٣ جسات في الموقع المخصص للإنشاء بعمق ١٠,٠٠٠ متر لزوم خط الانحدار (من جسة رقم ١ الى جسة رقم ٣ & وعدد (١) جسة بعمق ٢٠,٠٠٠ متر لزوم محطة رفع (جسة رقم (٤) ) وعدد (١) جسة بعمق ١٥ متر لزوم غرفة المحابس الرئيسية بداية خط الطرد (جسة رقم ٥) وعدد (٧) جسات بعمق ٧ متر لزوم خط الطرد (من جسة رقم ٦ الى جسة رقم ١٢) باستخدام آلة الجس الميكانيكية وملحقاتها وذلك خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٠

شكل رقم (١) يبين كروكي الموقع العام واماكن الجسات

تم القيام ببرنامج الاختبارات الحقلية الآتية:-

أ- تم استخراج عينات من التربة بمعدل عينة كل ١,٠٠٠ متر

ب- التوصيف والفحص البصري لكافة العينات المستخرجة من الجسات

ج- تم حفظ هذه العينات ونقلها لمعملنا لعمل توصيف دقيق لها وإجراء التجارب المعملية عليها

عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



ع  
٥



Eng. Office for Eng. Consultations & work  
Consulting. Eng.  
Dr. Mahmoud A. Moa wad

المكتب الهندسي للاستشارات والأعمال الهندسية  
مهندس استشاري  
د/محمود عبد الحميد معوض

#### رابعاً : الاختبارات العملية :-

تم إجراء التجارب العملية على عينات من مختلف الأعماق لتكون ممثلة لكافة تكوينات التربة بالموقع وذلك لتأكيد التوصيف البصري لها ولتحديد الخصائص الطبيعية لها والميكانيكية بطبقات التربة المختلفة وهذه التجارب هي :-

NATURAL UNIT WEIGHT

#### أ- اختبار تحديد الكثافة الطبيعية :-

تم إجرائها على عينات من التربة لتحديد الكثافة الطبيعية لها . نتائج جميع هذه الاختبارات مدونة على قطاعات الجسات بالملحق (ب)

CORE RECOVERY RATIO(C.R.)

#### ب- تحديد نسبة الاستخلاص:

تم تعيين نسبة الاستخلاص بقياس أطوال العينات المستخرجة بصورة أسطوانية سليمة من كل متر و نتائج جميع هذه الاختبارات مدونة على قطاعات الجسات بالملحق (ب)

ROCK QUALITY DISGNTION (R.Q.D.)

#### ج- تحديد جودة الصخر:

تم تعيين درجة جودة الصخر بقياس أطوال العينات المستخرجة بأطوال تزيد عن ١٠ اسم لكل متر. نتائج جميع هذه الاختبارات مدونة على قطاعات الجسات بالملحق (ب)

#### د- اختبار تعيين حدي السيولة واللدونة (P.L -L.L) :

تم تعيين حدي السيولة واللدونة لعينات من التربة الطفلية للتأكد من تصنيفها واستخدامها كمؤشر لقابلية التربة للانضغاط والانتفاش ونتائج هذا الاختبار موضحة بالملحق رقم (ب) قطاع الجسات والاختبارات العملية .



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



### هـ- التدرج الحبيبي :

اجريت هذه التجربة على انواع التربة الغير متماسكة (الرمليّة والزلطية ) وذلك للتأكد من التوصيف الدقيق ودرجة التدرج ونتائج هذا الاختبار مبينة بالملحق رقم (ج) منحنيات التدرج الحبيبي .

### و- اختبار الانتفاش الحر :

اجريت هذه التجربة على التربة الطفلية لمعرفة نسبة الانتفاش بها واتضح ان التربة لها قابلية متوسطة للانتفاش. ونتائج هذه الاختبارات مبينة بقطاعات الجسات بالملحقات ونتائج هذا الاختبار موضحة بالملحق رقم (ب) قطاع الجسات والاختبارات المعملية .

### ز- التحليل الكيميائي للتربة:-

تم اجراء التحليل الكيميائي لبعض عينات التربة المستخرجة من الجسات لتحديد نسبة الكبريتات على هيئة ثالث أكسيد الكبريت (so3) ونسبة الكلوريدات (CL) وكمية الاملاح الذائبة (T.D.S) والاس الهيدروجيني (PH) بغرض تحديد نوع الاسمنت الواجب استخدامه اثناء تنفيذ الاساسات ونتائج هذا الاختبار مبينة بالملحق رقم (د) نتائج التحليل الكيميائي .

### خامسا: المياه الجوفية: -

- ظهرت المياه الجوفية اثناء حفر الجسات على النحو الاتي :

- ١- بالنسبة للجسة رقم (١) ظهرت على عمق ١,٧٠ متر & وبالنسبة للجسة رقم (٢) ظهرت على عمق ١,٥٠ متر
- ٢- بالنسبة للجسة رقم (٣) ظهرت على عمق ١,٨٠ متر & وبالنسبة للجسة رقم (٤) ظهرت على عمق ١,٥٠ متر
- ٣- بالنسبة للجسة رقم (٥) ظهرت على عمق ١,٦٠ متر & وبالنسبة للجسة رقم (٦) ظهرت على عمق ٠,٩٠ متر
- ٤- بالنسبة للجسة رقم (٧) ظهرت على عمق ١,٨٠ متر & وبالنسبة للجسة رقم (٨) ظهرت على عمق ٢,١٠ متر
- ٥- بالنسبة للجسة رقم (٩) ظهرت على عمق ١,٤٠ متر & وبالنسبة للجسة رقم (١٠) ظهرت على عمق ١,١٠ متر
- ٦- بالنسبة للجسة رقم (١١) ظهرت على عمق ١,٩٠ متر & وبالنسبة للجسة رقم (١٢) ظهرت على عمق ١,٦٠ م

### سادسا : طبيعة التربة بالموقع

من خلال قطاعات الجسات يمكن تصنيف التربة لجميع الجسات كالآتي :



عمارة "٢٣" شقة "١١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - اطلس - اسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١٠٢١٧٧٧٤٥٨



**بالنسبة للجسة رقم (١) " خط الانحدار "**

- ظهور طبقة من الردم (كسر حجر + طين ) امتدت حتى عمق ١,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين عالي التماسك وتداخلات من الحجر امتدت حتى عمق ٢,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) واثار من الرمل الخشن امتدت حتى عمق ٨,٠٠ متر
- تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل الخشن امتدت حتى نهاية الجسة .

**بالنسبة للجسة رقم (٢) " خط الانحدار "**

- ظهور طبقة من الردم (كسر حجر + طين ) امتدت حتى عمق ١,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين عالي التماسك واثار من الزلط امتدت حتى عمق ٤,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) امتدت حتى عمق ٨,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل متوسط الى خشن امتدت حتى نهاية الجسة .

**بالنسبة للجسة رقم (٣) " خط الانحدار "**

- ظهور طبقة من الردم (كسر حجر + طين ) امتدت حتى عمق ١,٥٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين عالي التماسك وتداخلات من الحجر امتدت حتى عمق ٣,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) وتداخلات من الحجر واثار من الجير امتدت حتى عمق ٥,٠٠ متر .

- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) امتدت حتى عمق ٨,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل الخشن امتدت حتى نهاية الجسة .

**بالنسبة للجسة رقم (٤) " محطة الرفع "**

- ظهور طبقة من الردم امتدت حتى عمق ١,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) ونسبة من الرمل ونسبة من الزلط الرفيع امتدت حتى عمق ٣,١٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة خضراء) امتدت حتى عمق ٥,١٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) ونسبة من الرمل وتداخلات من الحجر امتدت حتى عمق ٧,٥٠ متر .



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - اطلس - أسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١٠٢١٧٧٧٤٥٨



- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة خضراء) امتدت حتى عمق ٨,٥٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة حمراء) امتدت حتى عمق ١٠,٥٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل الخشن والزلط الرفيع امتدت حتى نهاية الجسة .
- بالنسبة للجسة رقم (٥) " محطة الرفع "**

- ظهور طبقة من الردم (كسر حجر +طين ) امتدت حتى عمق ١,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة حمراء ونسبة من الرمل واثار من الجير امتدت حتى عمق ٧,٥٠ متر .

- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة متماسكة ) امتدت حتى عمق ٨,٥٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل الخشن والزلط الرفيع امتدت حتى نهاية الجسة .
- بالنسبة للجسة رقم (٦) " لزوم خط الطرد "**

- ظهور طبقة من الردم امتدت حتى عمق ١,٥٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة ) واثار من الجير امتدت حتى نهاية الجسة .
- بالنسبة للجسة رقم (٧) " لزوم خط الطرد "**

- ظهور طبقة من الردم (طين +كسر حجر ) امتدت حتى عمق ١,٣٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الطين المفرول وتداخلات من الحجر امتدت حتى عمق ٤,٠٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي عالي التماسك امتدت حتى نهاية الجسة .
- بالنسبة للجسة رقم (٨) " خط الطرد "**

- ظهور طبقة من الردم (طين +كسر حجر ) امتدت حتى عمق ١,٠٠ متر .
  - تلت هذه الطبقة طبقة من الطين عالي التماسك امتدت حتى نهاية الجسة .
- بالنسبة للجسة رقم (٩) " خط الطرد "**

- ظهور طبقة من الردم (طين +كسر حجر ) امتدت حتى عمق ١,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي وتداخلات من الجرانيت امتدت حتى عمق ٣,٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الجرانيت امتدت حتى نهاية الجسة .



ع



**بالنسبة للجيسة رقم (١٠) "خط الطرد"**

- ظهور طبقة من الردم (طين + كسر حجر ) امتدت حتى عمق ١.٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الجرانيت امتدت حتى نهاية الجيسة .

**بالنسبة للجيسة رقم (١١) "خط الطرد"**

- ظهور طبقة من الردم (زلط+ أسفلت ) امتدت حتى عمق ١.٥٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل المتوسط ونسبة من الطين الطمي (طفلة ) امتدت حتى عمق ٢.٥٠ متر .

- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة ونسبة من الرمل وتداخلات من كسر حجر امتدت حتى عمق ٤.٠٠ متر .

- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) ونسبة من الرمل امتدت حتى نهاية الجيسة .

**بالنسبة للجيسة رقم (١٢) "خط الطرد"**

- ظهور طبقة من الردم (طين) امتدت حتى عمق ١.٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الرمل المتوسط ونسبة من الطين الطمي (طفلة) امتدت حتى عمق ٢.٥٠ متر
- تلت هذه الطبقة من الطين الطمي (طفلة) واثار من الزلط امتدت حتى عمق ٤.٠٠ متر .
- تلت هذه الطبقة طبقة من الطين الطمي (طفلة) ونسبة من الرمل امتدت حتى نهاية الجيسة .

**سابعاً : التوصيات :-**

- من خلال الفحص الظاهري للتربة ومن دراسة وتحليل نتائج الاختبارات الحقلية والمعملية التي اجريت على عينات التربة المستخرجة من الجسات التي تم تنفيذها بالموقع نوصي بما يلي :-

**(أ) بالنسبة لخطوط الانحدار:**

- ١- يتم الحفر حتى منسوب ينخفض عن منسوب الراسم السفلي للمواسير بمقدار سمك طبقة الرمل الناعم الموصي بوضعها اسفل المواسير بكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير بالإضافة الى سمك طبقة الاحلال ١.٥٠ متر .



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢٢" - اطلس - اسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨





- ٢- يجب انزال تربة احلال من الرمل الحرش التنظيف الخالي من الشوائب بسمك ٠.٥٠ متر يتم دمكها على طبقتين سمك كل منها ٢٥ سم للوصول الى كثافة جافة حقلية لا تقل عن ٩٥% من اقصى كثافة مستنتجة باختبار بروكتور المعدل مع عمل اختبارات لكل ١٠٠ م ٢ لكل طبقة .
- ٣- يتم انزال فرشاة من الرمل الناعم اسفل المواسير طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير ويجب دمكها جيدا قبل البدء في انزال المواسير
- ٤- يجب الردم حول وفوق المواسير بطبقة من الرمل المتدرج التنظيف الخالي من الشوائب ويجب الا يقل سمك الطبقة الرملية فوق المواسير عن ٢٥ سم او طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير ايهما اكبر .

٥- يتم استكمال اعمال الردم فوق المواسير باستخدام رمل حرش نظيف او تربة نظيفة خالية من انشوائب موردة من خارج الموقع ويجب ان يتم الدمك جيدا حتى الوصول بالكثافة الجافة الحقلية الى نسبة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة القصوى طبقا لتجربة بروكتور المعملية .

#### ب- بالنسبة لخط الطرد :

- ١- يجب الحفر حتى منسوب الراسم السفلي للمواسير والمحدد طبقا للتصميمات الهيدروليكية للمشروع
- ب-١) في حالة ظهور طبقة من الحجر الرملي عند منسوب الراسم السفلي للمواسير :
- ١- يجب استكمال الحفر حتى منسوب ينخفض عن منسوب الراسم السفلي للمواسير بمقدار سمك طبقة الرمل الناعم الموصي بوضعها اسفل المواسير بكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير
- ٢- يجب تسوية قاع الحفر جيدا عند هذا المنسوب ويجب التأكد من عدم وجود ايه تنميلات او شروخ او كسور بسطح الطبقة الحجرية عند قاع الحفر
- ٣- يجب انزال فرشاة من الرمل الناعم اسفل المواسير طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير ويجب دمكها جيدا قبل البدء في انزال المواسير
- ٤- يجب الردم حول وفوق المواسير بطبقة من الرمل المتدرج التنظيف الخالي من الشوائب ويجب الا يقل سمك الطبقة الرملية فوق المواسير عن ٢٥ سم او طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير ايهما اكبر .



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢٣" - طابق - اسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١٢٦١٧٧٧٤٥٨



٥- يتم استكمال اعمال الردم فوق المواسير باستخدام رمل حرش نظيف او تربة نظيفة خالية من الشوائب موردة من خارج الموقع ويجب ان يتم الدمك جيدا حتى الوصول بالكثافة الجافة الحقلية الى نسبة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى طبقا لتجربة بروكتور المعملية .

(ب-٢) في حالة ظهور طبقة من التربة الرملية عند منسوب الراسم السفلي للمواسير:

٦- يجب استكمال الحفر حتى منسوب ينخفض عن منسوب الراسم السفلي للمواسير بمقدار سمك طبقة الرمل الناعم الموصي بوضعها اسفل المواسير بكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير

٧- يجب دمك قاع الحفر جيدا عند هذا المنسوب ويجب التأكد من عدم وجود ايه تميلات او شروخ او كسور بسطح الطبقة الحجرية عند قاع الحفر .

٨- يجب انزال فرشمة من الرمل الناعم اسفل المواسير طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير ويجب دمكها جيدا قبل البدء في انزال المواسير

٩- يجب الردم حول وفوق المواسير بطبقة من الرمل المتدرج بطبقة من الرمل المتدرج النظيف الخالي من الشوائب ويجب الا يقل سمك الطبقة الرملية فوق المواسير عن ١٥ سم او طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير

١٠- يتم استكمال اعمال الردم فوق المواسير باستخدام رمل حرش نظيف او تربة نظيفة خالية من الشوائب موردة من خارج الموقع ويجب ان يتم الدمك جيدا حتى الوصول بالكثافة الجافة الحقلية الى نسبة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى طبقا لتجربة بروكتور المعملية .

(ب-٣) في حالة ظهور تربة طفلة او تربة ناعمة (طمي او طين او خليط منهما)

١- يتم الحفر حتى منسوب ينخفض عن منسوب الراسم السفلي للمواسير بمقدار سمك طبقة الرمل الناعم الموصي بوضعها اسفل المواسير بكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير بالإضافة الى سمك طبقة الاحلال ٠,٥٠ متر .

٢- يجب انزال تربة احلال من الرمل الحرش النظيف الخالي من الشوائب بسمك ٠,٥٠ متر يتم دمكها على طبقتين سمك كل منها ٢٥ سم للوصول الى كثافة جافة حقلية لا تقل عن ٩٥ % من اقصى كثافة مستنتجة باختبار بروكتور المعدل مع عمل اختبارات لكل ١٠٠ م<sup>٢</sup> لكل طبقة



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢٢" - اتلس - انطوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١٦٧٧٧٤٥٨



٣- يتم الزال فرشمة من الرمل الناعم اسفل المواسير طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير ويجب دمكها جيدا قبل البدء في الزال المواسير

٤- يجب الردم حول وفوق المواسير بطبقة من الرمل المتدرج بطبقة من الرمل المتدرج التنظيف الخالي من الشوائب ويجب الا يقل سمك الطبقة الرملية فوق المواسير عن ٢٥ سم او طبقا لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير

٥- يتم استكمال اعمال الردم فوق المواسير باستخدام رمل حرش نظيف او تربة نظيفة خالية من الشوائب موردة من خارج الموقع ويجب ان يتم الدمك جيدا حتى الوصول بالكثافة الجافة الحقلية الى نسبة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى طبقا لتجربة بروكتور المعملية .

#### ب بالنسبة للمطابق :

١- يتم الحفر حتى الوصول الى عمق ينخفض عن بطنية الخرسانة العادية لأساسات المطبق بمقدار ٠,٥٠ متر ورفرفة ٠,٥٠ متر عن حدود الخرسانة العادية .

٢- يجب انزال تربة احلال من الرمل الحرش التنظيف الخالي من الشوائب بسمك ٠,٥٠ متر على طبقتين سمك كل ٢٥ سم لكل طبقة مع الدمك الجيد والرش بالمياه حتى الوصول بالكثافة الجافة الحقلية الى نسبة لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى طبقا لتجربة بروكتور المعدل واجراء الاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الاحلال .

٣- الجهد الصافي المسموح به للتربة عند منسوب قاع الحفر يجب الا يزيد عن ١,٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup> (واحد كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع )

٤- يجب عزل جسم المطبق من الخارج وذلك بدهانه بثلاثة اوجه من البيتومين المؤكسد الساخن او طبقا لمواصفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويجب ان يتم العزل بعد انتهاء الفترة المقررة لمعالجة الخرسانة .

٥- يتم الردم حول المطبق برمال متدرجة نظيفة خالية من الشوائب ويتم الردم على طبقات بسمك ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد لكل طبقة طبقا للمواصفات



عسرة ٢٢ شقة ١١ شارع سور المسكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢٢" - اطلس جاسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١٢١١٧٧٧٤٥٨



**د- بالنسبة لمحطة الرفع :**

**- بالنسبة للباردة :**

- 1- يتم حفرها حتى الوصول الى منسوب المياه الجوفية ثم يتم التغطية طبقا للمواصفات الفنية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حتى الوصول الى المناسيب المطلوبة طبقا للتصميمات الهيدروليكية للبيارة
- 2- الجهد الصافي المسموح به يجب الا يزيد عن ١,٥ كجم/سم<sup>2</sup> (واحد خمسة من عشرة كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع) .

**هـ- بالنسبة لغرفة الخابسي :**

- 1- يتم الحفر حتى الوصول الى عمق ينخفض ١,٠٠ متر عن بطنية الخرسانة العادية بالموقع بكامل مسطح المبنى ويبروز لا يقل عن ٥٠ سم عن حدود الخرسانة العادية للأساسات
- 2- يجب تنفيذ طبقة احلال من الرمل الحرش التنظيف الخالي من الشوائب بسمك ٠,٥٠ متر على طبقتين بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لكل طبقة مع الدمك الجيد لكل طبقة من طبقات تربة الاحلال مع الرش بالمياه حتى الوصول بالكثافة الجافة الحقيقية الى نسبة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى طبقا لتجربة بروكتور المعملية يجب اجراء الاختبارات الحقلية والمعملية اللازمة للتحقق من كفاءة الدمك لكل طبقة من طبقات تربة الاحلال
- 3- جهد التأسيس الصافي المسموح به يجب الا يزيد عن ١,٠٠ كجم/سم<sup>2</sup> (واحد كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع)
- 4- الاساسات عبارة عن لبشة من الخرسانة المسلحة ترتكز على فرشاة نظافة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم
- 5- يجب عزل خرسانة الغرفة من الخارج وذلك بدهانه بثلاثة اوجه من البيتومين المؤكسد الساخن او طبقا لمواصفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويجب ان يتم العزل بعد انتهاء الفترة

عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢٣" - اطنس - اسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ١٢٧٧٤٥٨





### المقررة لمعالجة الخرسانة .

#### ٥- اسلوب سدا جوانب الحفر

- ١- يتم السند باستخدام شدات تكون خشبية مفرزة او مثلامسة او تكون معدنية .
- ٢- عمق الشدة اسفل الحفر يكون كافي لتقليل من سرعة تدفق المياه الى الحفر وعدم حدوث فوران ولا يقل عن ١.٠٠ متر
- ٣- يتم انزال الالواح الراسية والافقية والدكم في ان واحد .
- ٤- يجب مراقبة المنشآت القريبة من الحفر والتي يمكن ان تتأثر بأعمال الحفر والنزح .
- ٥- يجب مراقبة قاع الحفر ودمكه وتثبيتته والتأكد من عدم حدوث فوران او خلخله للتربة عند منسوب التأسيس


#### ٥- اسلوب نزح المياه :

يجب نزح المياه اثناء التنفيذ باستخدام الطرق المناسبة ويجب مراعاة عدم حدوث اي قنقلة او فوران للتربة اسفل منسوب قاع الحفر كما يجب المراقبة الدقيقة والمستمرة للمنشآت المجاورة حتى الانتهاء من التنفيذ بشكل كامل ويتم استخدام الاساليب الاتية في النزح :

- ١- يتم النزح اليدوي في حالة وجود مياه جوفية ويرى مهندس التنفيذ امكانية التغلب عليها بواسطة العمالة والمهمات اليدوية طوال مدة التركيب والاختبارات وحتى البدء في اعمال الردم
- ٢- يتم النزح الميكانيكي في حالة عدم امكانية التغلب على المياه الجوفية بواسطة العمالة والمهمات اليدوية
- ٣- يكون النزح الميكانيكي سطحي بواسطة الطلمبات النقالية او الغاطسة والتي يعتمد عددها وقدرتها على حسب كميات المياه بقطاع الحفر مع الاخذ في الاعتبار سلامة المنشآت المجاورة وعدم خلخله التربة اسفل الاساسات .
- ٤- يكون النزح الميكانيكي الجوفي اذا وجدت مياه غزيرة وفورات ولا يمكن التغلب عليها الا بوجود نظام ثابت بحيث يضمن نظام النزح ثبات المياه الجوفية اسفل قاع الحفر لخطوط المواسير بمسافة لا تقل عن ٠.٥٠ متر .

عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - اطلال - اسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبائل : ٠١١١٧٧٧٠٥٨





Eng. Office for Eng. Consultations & work  
Consulting. Eng.  
Dr. Mahmoud A. Moa wad

المكتب الهندسي للاستشارات والأعمال الهندسية  
مهندس استشاري  
د/محمود عبد الحميد معوض

### ز-توصيات عامة :

- ١- يجب استخدام وصلتين مرنتين بنفس قطر ماسورة الدخول والخروج للمطبق وذلك لامتناس اي حركة قد تنتج اسفل المواسير وذلك طبقاً للتصميمات المعتمدة وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية وطبقاً لكتالوجات الشركة المنتجة للمواسير .
- ٢- يجب استخدام الاسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات بمحتوى لا يقل عن ٢٥٠ كجم للمتر المكعب لأعمال الخرسانة العادية ويجب الا يقل جهد الكسر للمكعبات القياسية من الخرسانة العادية عند عمر ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم<sup>٢</sup> .
- ٣- يجب استخدام الاسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات رتبته على الاقل ٤٢,٥٠ بمحتوى لا يقل عن ٣٥٠ كجم للمتر المكعب لأعمال الخرسانة المسلحة ويجب الا يقل جهد الكسر للمكعبات القياسية من الخرسانة المسلحة عند عمر ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم<sup>٢</sup> .
- ٤- يجب ان تكون جميع المواد المستخدمة في اعمال الخرسانة من رمل وزلط واسمنت خالية من الشوائب والاملاح والمواد العضوية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية
- ٥- يجب اتباع المواصفات الفنية في عمليات خلط وصب ودمك ومعالجة الخرسانة .

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

مهندس استشاري

دكتور/ محمود عبد الحميد معوض


(.....)



عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧/٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨

## ملحق رقم (أ) كروكي الموقع العام واماكن الجسات



- ① حيا - حيا
- ② حيا - حيا
- ③ حيا - حيا
- ④ حيا - حيا

إحداثيات الشارعية لمواقع المسات

الرقم	Longitude	Latitude	مساحة
1	49417.86	266370028	30
2	49417.80	2664202.41	30
3	49406.89	266370804	30
4	49385.82	2662926.72	30
5	49312.77	2663425.12	30
6	49327.26	2663495.23	30
7	49327.65	2663255.52	30
8	49327.40	2663285.44	30
9	49347.88	2663075.65	30
10	49344.43	2663032.26	30
11	49317.81	2662780.34	30
12	493462.33	2663171.31	30

الاسم	الوظيفة	التوقيع	التاريخ

المشروع  
بناء وتطوير المرفق السكني لشارع حيا - حيا

الموقع  
شركة الميراث والمرفق السكني

المستشار  
إستشارية الهندسة المدنية  
ENEDB





## ملحق رقم (ب) قطاع الجسات والاختبارات العملية



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الانحدار

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهاى : ١.٧٠ متر

إبتدائى : لم ترصد

عمق المياه الجوفية

الإنقش الحر Z.F.S	حد الدونة Z.P.L	حد السبولة Z.L.L	نهاية الطبقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدقات	العمق متر
			١,٠٠	ردم (كس حجر + طين )			١
			٢,٠٠	طين عالي التماسك وتداخلات من الحجر			٢
٦٥	٢٦	٤٨		طين طمي (طفلة ) متوسطة التماسك			٣
٧٥	٢٨	٥٢					٤
							٥
٩٥	٣٢	٥٤	٦,٠٠				٦
				طين طمي (طفلة ) واثار من الرمل الخشن			٧
			٨,٠٠				٨
				رمل خشن			٩
			١٠,٠٠	نهاية الجسة			١٠
شكل رقم: ٢				قطاع طولي للجسة رقم ( ١ ) ونتائج الإختبارات الحقلية والمعملية			
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



*(Handwritten signature)*

عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع مور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الانحدار

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهائي : ١.٥٠ متر

عمق المياه الجوفية ابتدائي : ثم ترصد

الإنشاس الجر Z.F.S	حد الدونة Z.P.L	حد السوية Z.L.L	نهاية العلقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الخرق	عدد الدقات	العمق بتر
				ردم (كسر حجر + ملين)			١
٥٥	٢٤	٤٨	١,٠٠				٢
٦٥	٢٦	٥٢		ملين عالي التماسك والثار من الرط			٣
٨٥	٢٨	٥٤	٤,٠٠				٤
٩٠	٣٠	٥٤					٥
١٠٥	٣٢	٥٦		ملين طيني (مقلد)			٦
١١٠	٣٤	٥٦					٧
			٨,٠٠				٨
				رمل متوسط الى خشن			٩
			١٠,٠٠	نهاية الجسة			١٠
شكل رقم: ٣				قطاع عمولي للجسة رقم ( ٣ ) ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية			
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٣" - اطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & ٠١١١١٧٧٧٤٥٨ : موبايل

ع. م.



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الانحدار

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهائي : ١,٨٠ متر

عمق المياه الجوفية إبتدائي : لم ترصد

الانتفاش الحر Z.F.S	حد اللدونة Z.P.L	حد السيولة Z.L.L	نهاية الطبقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الخر	عدد الدقات	العمق متر
			١,٥٠	ردم (كسر حجر + طين)			١
٨٥	٢٦	٥٢		طين عالي التماسك وتداخلات من الحجر			٢
٨٥	٢٦	٥٢	٣,٠٠				٣
٨٥	٢٨	٥٤		طين طمي (طفلة) وتداخلات من الحجر وأثار من الجير			٤
٨٥	٢٢	٥٦	٥,٠٠				٥
٩٥	٢٦	٦٢					٦
٩٥	٢٦	٦٢		طين طمي (طفلة)			٧
١١٠	٢٦	٦٤	٨,٠٠				٨
				رمل خشن			٩
				نهاية الجسة			١٠



قطاع حلولي للجسة رقم ( ٣ ) ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية

التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠

عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السمكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان  
الموقع : محطة الرفع  
ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان  
عمق المياه الجوفية : ابتدائي : لم ترصد  
نهائي : ١.٥٠ متر

الإنقاش الحر Z.F.S	حد الدونة Z.P.L	حد السيولة Z.L.L	نهاية الطبقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدقات	العمق متر
٨٥	٢٤	٤٦	١.٥٠	طين طيني (طفلة حمراء) ونسبة من الرمل وتداخلات من الحجر			١٠
٨٥	٢٦	٥٢					١١
				رمل خشن وزلط رقيق			١٢
							١٣
							١٤
							١٥
							١٦
							١٧
							١٨
							١٩
							٢٠
			٢٠.٠٠				نهاية الجوة

شكل رقم: ٥  
تابع قطاع طولى للجسمة رقم ( ٤ ) ونتائج الإختبارات الحقلية والمعملية  
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠



عمارة ٢٣ شقة ١١ شارع سور السكة الحديد - جوار مبنى المحافظة ٢ - أطلس أسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨

١)



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالنسييل بمحافظة أسوان  
الموقع : محطة الرفع  
ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان  
عمق المياه الجوفية إبتدائي : - لا يوجد  
نهائي : ١.٦٠ متر

الإنشائي الحفر Z.P.S	ح.ح. اللدونة Z.P.L	ح.ح. السيولة Z.L.L	نهاية الجهة (م)	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدقات	لعمق متر
			١.٠٠	ردم (طين + كسر حجر)			١
٤٥	١٨	٤٢		طين طمي (طفلة حمراء ونسبة من الرمل والنار من الجير)			٢
٥٥	٢٦	٤٤				٣	
٥٥	٢٨	٤٦				٤	
٥٥	٢٨	٤٦	٧.٥٠			٦	
٨٥	٣٢	٥٤	٨.٥٠	طين طمي (طفلة متماسكة)			٧
				رمل خشن وزلعل رفيع			٨
						٩	
						١٠	
						١١	
						١٢	
						١٣	
						١٤	
			١٥.٠٠	نهاية الحدة		١٥	

شكل رقم: ٦  
تاريخ: أكتوبر ٢٠٢٠

قطاع حلولي للجهة رقم (٥) ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية

عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السمكة الجديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & فاكس : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : لزوم خط الطرد

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهائي : ٠.٩٠ متر

عمق المياه الجوفية ابتدائي : لم ترصد

الإنفاش الحر Z.F.S	حد اللدونة Z.P.L	حد السيولة Z.L.L	نهاية الطبقة متر	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدقات	العمق متر
			١,٥٠	ردم			١
٥٥	٢٢	٤٦					٢
٦٥	٢٦	٤٨					٣
٦٥	٢٦	٤٨		طين طمي (طفلة) واثار من الجير			٤
							٥
							٦
٨٥	٢٨	٥٢	٧,٠٠	نهاية الجسة			٧
شكل رقم: ٢			قطاع طولي للجسة رقم (٦) ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية				
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالمنيل بمحافظة أسوان

الموقع : ناعم خط الطرد

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نق المياة الجوفية ابتدائي : لم توجد

نهائي : ١,٨٠٠ متر

الإحداثي الجزء S.P.S	ح اللدونة S.P.L	ح السيولة S.L.L	أبعاد المنطقة متر	الوصف والتوصيف	قطاع الجزء	عدد الطبقات	العمق متر
			١,٢٠	ردم (كسر حجر طين)		١	
٦٥	٢٨	٥٦		طين مطبول وكميات من الحجر		٢	
٦٥	٢٨	٥٦				٣	
٦٥	٢٨	٥٦	٤,٠٠			٤	
٦٥	٢٤	٥٨		طين طيني ناعم التماسك		٥	
١٠٥	٢٤	٦٢				٦	
١١٠	٢٦	٦٤	٧,٠٠			٧	
شكل رقم: ٨				قطاع طولى للجسده رقم ( ٧ ) ونتائج الإختبارات الحقلية والعمليه			
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



( )

صلا ٢٣ شقة ١ - شارع منور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة ١ - أتلانس - أسوان

تيليفون و فاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & جوال : ٠١١١٧٧٧٤٥٨





المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالمسبل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الطرد

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهائي : ٢٠١٠ م

إبتدائي : لم ترصد

عمق المياه الجوفية

الإنشائي الحجر T.C.S	حد اللدونة % P.L	حد السوية % I.L	نهاية الطبقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدقات	العمق متر
			١,٠٠	ردم (طين + كسر حجر)			٠
٨٥	٢٢	٥٦		طين عالي التماسك			٢
١٠٥	٢٢	٥٦					٣
١١٠	٢٤	٦٢					٤
١١٠	٢٨	٦٤					٥
١١٠	٢٨	٦٤	٧,٠٠	نهاية الجبة			٧
شكل رقم: ٩				قطاع طولي للجبة رقم ( ٨ ) ونتائج الإختبارات الحقلية والمعملية			
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



*(Handwritten signature)*

عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور المسكة الحديد بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس أسوان

موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨

&

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الطرد

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهاى : ١.٤٠ متر

عمق المياه الجوفية : لم ترصد

الإنشاس الجر Z.F.S	حد اللدونة Z.P.L	حد السيولة Z.L.L	نهاية الطبقة	التعميب والتوصيف	قطاع الجر	عدد الدفات	العمق متر
				ردم (ملين + كسر حجر)			٠
٤٥	٢٢	٤٦	١.٠٠	ملين ملين ولداخلات من الجرانيت			١
٤٥	٢٦	٤٨	٣.٠٠	جرانيت			٢
				C.R=0.0 R.Q.D=12-18%			٣
				نهاية الجسة			٤
			٧.٠٠				٥
							٦
							٧
شكل رقم: ١٠				قطاع ملولبي للجسة رقم ( ٩ ) ونتائج الاختبارات الحقلية والمعملية			
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



عسارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان  
الموقع : خط الطرد  
ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان  
عمق المياه الجوفية إبتدائي : لم ترصد  
نهائي : ١,١٠ متر

الإنقاس الحر Z.P.S	حد اللدونة Z.P.L	حد السيولة Z.L.L	نهاية الطبقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدقات	العمق متر
			١,٠٠	ردم (طين + كسر حجر)			١
				جرانيت			٢
				C.R=0.0 R.Q.D=12→18%			٣
							٤
							٥
							٦
			٧,٠٠	نهاية الجسة			٧
شكل رقم: ١١				قطاع طولي للجسة رقم ( ١٠ ) ونتائج الإختبارات الحقلية والمعملية			
التساريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



*Handwritten signature*

عمارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السمكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - اطللس - أسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الطرد

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهائي : ١.٩٠ متر

إبتدائي : لم ترصد

عمق المياه الجوفية

الإنشاس الجر %.F.S	حد اللدونة %.P.L	حد السيولة %.L.L	نهاية الطبقة	التصنيف والتوصيف	قطاع الحفر	عدد الدفقات	العمق متر
			١,٥٠	ردم (زلط + أسفلت)			١
			٢,٥٠	رمل متوسط ونسبة من الحصى الخشن (حقللة)			٢
٤٥	٢٤	٤٢		حصى خشن (حقللة ونسبة من الرمل وتداخلات من كسر حجر			٣
٤٥	٢٦	٤٤	٤,٠٠				٤
٦٥	٢٦	٤٨		حصى خشن (حقللة) ونسبة من الرمل			٥
٦٥	٢٨	٤٨					٦
٧٠	٢٢	٥٢	٧,٠٠	نهاية الجسة			٧
شكل رقم: ١٢				قطاع طولي للجسة رقم ( ١١ ) ونتائج الإختبارات الحقلية والمعملية			
التاريخ : أكتوبر ٢٠٢٠							



عسرة "٢٣" شقة "١" - شارع منور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - أطلال - أسوان  
تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨



المشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسيل بمحافظة أسوان

الموقع : خط الطرد

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نهاية : ١.٦٠٠ متر

إبتدائي : لم ترصد

عقب العمياء الجوفية

الارتفاع الحجر ٢.١٠	حد اللدونة ٢-٣	حد السيولة ٢-١	نهاية الطبقة	التنسيب والتوصيف	قطاع الحجر	عدد الدفات	العمق متر
				ردم (طين)			٠
			١.٠٠				١
			٢.٥٠	رمل متوسط ونسبة من الطين العظمى (مفلة)			٢
٤٥	١٨	٤٢		طين طمي (مفلة) والمزج من الرمل			٣
٤٥	٢١	٤٤	٤.٠٠				٤
٥٥	٢٢	٤٦		طين طمي (مفلة) ونسبة من الرمل			٥
٥٥	٢٤	٤٨					٦
١.٦٥	٢٨	٥٢	٧.٠٠	نهاية الحدة			٧
شكل رقم ١٢				قطاع طولية للحدة رقم ( ١٢ ) ونسائج الاختبارات الحقلية والمعملية			
التاريخ أكتوبر ٢٠٢٠							



عنوان "٢٣" شقة "١" - شارع بورسوسة الجديد - بهجوار مبنى المحافظة "٤" - أسوان - أسوان

تيليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨٦٢٠ & ٠١١١١٧٧٧١٤٨

## ملحق رقم (ج) منحنيات التدرج الحبيبي



Eng. Office for Eng. Consultations & work

المكتب الهندسي للإستشارات والأعمال الهندسية

Consulting Eng

مهندس استشاري


Dr. Mahmoud A. Moawad

دكتور/محمود عبد الحميد معوض

المشروع: منظومة الصرف الصحي الشامل

الموقع: السيل - محافظة اسوان

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسوان



منحنى رقم	١	٢
جسة رقم	٢	٣
العمق (متر)	٩	٩

شكل رقم : ١٤	منحنيات التدرج الحبيبي
التاريخ / اكتوبر ٢٠٢٠	



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - جوار مبنى المحافظة "٢" - اطناس - اسوان

موبايل: ٠١١٩١٧٧٧٤٥٨ &

تليفون وفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠



مكتب الهندسي للاستشارات والأعمال الهندسية

Eng. Office for Eng. Consultations & work

مهندس استشاري

Consulting Eng


دكتور/محمود عبد الحميد معوض

Dr. Mahmoud A. Moawad

المشروع: منظومة الصرف الصحي الشامل

الموقع: السيل-محافظة اسوان

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسوان



قطر الحبيبات (مم)

منحني رقم	١	٢
جسة رقم	٤	٤
العمق (متر)	١١	١٥

شكل رقم : ١٥	منحنيات التدرج الحبيبي
التاريخ / اكتوبر ٢٠٢٠	



صارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السمكة الحديد - جوار مبنى المحافظة "١٢" - اطلال حاسون

تليفون وفاكس : ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠ & موبايل : ٠١١١٧٧٧٤٥٨

Handwritten signature





Eng. Office for Eng. Consultations & work

Consulting Eng

Dr. Mahmoud A. Moawad

مكتب الهندسي للإستشارات والأعمال الهندسية


مهندس استشاري

دكتور/محمود عبد الحميد معوض

المشروع: منظومة الصرف الصحي الشامل

الموقع: السيل - محافظة اسوان

ملك: شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسوان



منحني رقم	١	٢
جسمة رقم	٥	٥
العمق (متر)	٩	١٢

شكل رقم: ١٦	منحنيات التدرج الحبيبي
التاريخ / أكتوبر ٢٠٢٠	



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة - اسوان

تليفون وفاكس: ٠٩٧ / ٢٤٢٨١٢٠

&

موبايل: ٠١١١١٧٧٧٤٥٨

## ملحق رقم (د) نتائج التحليل الكيميائي



مشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسييل

الموقع : السيل - محافظة أسوان

مالك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نتائج التحليل الكيميائي للتربة

رقم حصة	عمق متر	الأس الهيدروجيني (PH)	الكلوريدات (CL)	ثالث الكبريت (SO3)	الأملاح الذائبة (T.D.S)
١	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١١٤
١	٧,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١١٦
٢	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١١٦
٢	٩,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٢	٠,٠٤٦	٠,١١١
٣	٢,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٨	٠,٠٥٦	٠,١١١
٣	٩,٠٠	٧,٢٥	٠,٠١٨	٠,٠٤٢	٠,١١٤
٤	٤,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٦	٠,١١٤
٤	٦,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٦	٠,١١٤
٤	١١,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٢	٠,٠٣٨	٠,١٠٨
٥	٤,٠٠	٧,٣٥	٠,٠٢٤	٠,٠٤٦	٠,١١٦
٥	٩,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٢	٠,٠٣٦	٠,١٠٦
٦	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١١٤
٦	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٤	٠,٠٥٤	٠,١١٤
٧	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٤	٠,٠٥٤	٠,١١٤
٧	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٤	٠,٠٥٤	٠,١١١
٨	٢,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٦	٠,٠٤٨	٠,١٢٤
٨	٤,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٤٨	٠,١٢٤
٩	٢,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٢	٠,٠٤٢	٠,١١٤
١٠	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٢	٠,١٢٤
١١	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٨	٠,٠٥٤	٠,١١٦
١٢	٢,٠٠	٧,٢٥	٠,٠١٨	٠,٠٤٤	٠,١٠٨
١٢	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٨	٠,١٣٢



ر.ع.

عسارة "٢٣" شقة "١" شارع سور السكة الحديد - جوار مبنى المحافظة "٢" - أسوان

تليفون وفاكس : ١٢١٨١٢٠ / ٠٩٧ ٤٠ موبيل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨

## ملحق رقم (د) نتائج التحليل الكيميائي



مشروع : منظومة الصرف الصحي الشامل بالسييل

الموقع : السيل - محافظة أسوان

ملك : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

نتائج التحليل الكيميائي للتربة

جسمة رقم	عمق متر	الاس الهيدروجيني (PH)	الكلوريدات (CL)	ثالث اكسيد الكبريت (SO3)	الاملاح الذاتية ( T.D.S)
١	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١٢٤
١	٧,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١٢٦
٢	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١٢٦
٢	٩,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٢	٠,٠٤٦	٠,١١٢
٣	٢,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٨	٠,٠٥٦	٠,١٢٢
٣	٩,٠٠	٧,٢٥	٠,٠١٨	٠,٠٤٢	٠,١١٤
٤	٤,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٦	٠,١٢٤
٤	٦,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٦	٠,١٢٤
٤	١١,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٢	٠,٠٣٨	٠,١٠٨
٥	٤,٠٠	٧,٣٥	٠,٠٢٤	٠,٠٤٦	٠,١٢٦
٥	٩,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٢	٠,٠٣٦	٠,١٠٦
٦	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٤	٠,١٢٤
٦	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٤	٠,٠٥٤	٠,١٢٤
٧	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٤	٠,٠٥٤	٠,١٢٤
٧	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٤	٠,٠٥٤	٠,١٢٢
٨	٢,٠٠	٧,١٥	٠,٠٢٦	٠,٠٤٨	٠,١٢٤
٨	٤,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٤٨	٠,١٢٤
٩	٢,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٢	٠,٠٤٢	٠,١١٤
١٠	٣,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٢	٠,١٢٤
١١	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٨	٠,٠٥٤	٠,١٢٦
١٢	٢,٠٠	٧,٢٥	٠,٠١٨	٠,٠٤٤	٠,١٠٨
١٢	٥,٠٠	٧,٨٥	٠,٠٢٦	٠,٠٥٨	٠,١٣٢



عمارة "٢٣" شقة "١" - شارع سور السكة الحديد - بجوار مبنى المحافظة "٢" - اطلس - أسوان

تليفون وفاكس : ٢٤٢٨١٢٠ / ٠٩٧ ٥ : موبايل : ٠١١١١٧٧٧٤٥٨